

**КС ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПРИНКЛЕРНА ИНСТАЛАЦИЯ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ЦПР КЪМ ИМСТЦХА БАН УЛ. ИСКЪРСКО ШОСЕ №11**

№	Видове СМР	Ед. мярка	Коли- чество	Ед. цена	Стойност (лв.)
	Спринклерна инсталация				
	ВОДОПРОВОД - доставка и монтаж-нови				
1	Черна желязна тръба D ½"	м	20		
2	Черна желязна тръба D 1"	м	200		
3	Черна желязна тръба D 1¼"	м	130		
4	Черна желязна тръба D 133x4,5	м	22		
5	Черна желязна тръба D 159x4	м	50		
	ВОДОПРОВОД - демонтаж и монтаж-съществуващи				
6	Черна желязна тръба D 1"	м	1260		
7	Черна желязна тръба D 1¼"	м	940		
8	Черна желязна тръба D 133/4,5	м	70		
9	Черна желязна тръба D 159/4,5	м	345		
	Черна желязна тръба D 2"	м	7		
10	Укрепване на тръба D 1"	бр.	500		
11	Укрепване на тръба D 1¼"	бр.	240		
12	Укрепване на тръба D 133/4 и D 139, 7x3,6	бр.	7		
13	Укрепване на тръба D 159/4	бр.	20		
14	Наем на подвижни електрически платформи	мсм	40		
15	Демонтаж на спринклер конвенционален висящ, стандартно действащ отвор ½" (DN 15 mm), резба ½", стъклена ампула 5 мм RTI 108, t°C=68°	бр.	929		
	доставка и монтаж - нови				

16	Спринклер конвенционален висящ, стандартно действащ отвор 1/2" (DN 15 mm), резба 1/2", стъклена ампула 5 мм RTI 108, t°C=68°	бр.	1055		
17	СК DN 150 комбиниран ръчен и ел.задвижване PN 10 БК	бр.	1		
18	СК DN 50 комбиниран ръчен и ел.задвижване PN 10 БК	бр.	6		
19	Спирателен кран с изпразнител Ø 2" PN 10	бр.	3		
20	СК DN 125 PN 10 БК	бр.	1		
21	ОК DN 150 PN 10 Мигалка с фланци	бр.	1		
22	ОК DN 125 PN 10 Мигалка с фланци	бр.	1		
23	КСУ- (Контролно сигнално устройство)-DN 150 водо-въздушно	бр.	1		
24	Хидрофор 1000 л.	бр.	1		
25	Компресор N-1,5 kw, - 2,5 bar. - Q=2,5л/с.	бр.	2		
26	Хидравлично изпитване на Pраб. 8,5 bar.	бр.	3044		
29	Стоманен фланец DN 150 PN 10	бр.	4		
30	Стоманен фланец DN 125 PN 10	бр.	4		
			Всичко:		